



SERVICE 24/7

Wij begrijpen dat elke vertraging of stilstand een grote impact kan hebben op uw productieproces. In dat soort situaties heeft u met spoed service nodig en daarom bieden wij 24/7 service. De korte interne communicatielijnen en een uitgebreide materiaalvoorraad stellen ons in staat om snel en adequaat te reageren wanneer u zo snel mogelijk service nodig heeft.

WIJ BIEDEN U:

TEST, CONTROLE EN VERIFICATIE;

- Storingen;
- Pompmeting;
- Drukmeting;
- Deeltjestelling ter plaatse;
- Olieanalyse;
- Temperatuurregeling.

ONDERHOUD;

- Preventieve onderhoudscontrole;
- Accumulator controle en navulling;
- Leidingen en slangen vervangen;
- Olie filteren;
- Filters wisselen.

REPARATIE EN REVISIE;

- Cilinders;
- Kleppen;
- Pompen;
- Systemen.

ONDERHOUD

Naast 24/7 service bieden wij ook onderhoud aan hydraulische systemen. Onze engineers zijn volledige opgeleid en gecertificeerd om de onderhoudswerkzaamheden op locatie, of in ons compleet uitgeruste werkplaats, uit te voeren. Zij gaan hierbij zelfstandig op een tijdsefficiënte wijze aan de slag.



PREVENTIEF ONDERHOUD

Wij kunnen u voorzien van preventief, gepland onderhoud en kunnen wij op uw verzoek een onderhoudscontract met u afsluiten. Op deze manier wordt ervoor gezorgd dat de geïnstalleerde systemen optimaal blijven functioneren en dat het risico van stilstand van uw machines en productieprocessen wordt geminimaliseerd. Hierbij wordt er te allen tijde rekening gehouden met de kwaliteit, veiligheid, regels en voorschriften.



IK ADVISEER U GRAAG!

JEROEN HEIJMER

Servicemanager

service@holland-hydraulics.nl

+31 (0) 74 – 2917 848



COMPLETE INSTALLATIE EN INBEDRIJFNAME HYDRAULISCE LEIDINGSYSTEMEN

Wij ontwerpen, produceren en installeren zowel hydraulische units en complete systemen met bijbehorende verbindende leidingen en slangen. Deze worden inbedrijf gesteld op locatie. De complete hydraulische leidingssystemen worden ontworpen met materiaalspecificaties volgens uw criteria. Onze ervaren servicemonteurs worden wereldwijd ingezet om het leidingwerk en de slangen te installeren en in bedrijf te stellen. Daarbij zijn de monteurs uitgerust met de modernste gereedschappen. De leidingen en slangen kunnen ter plaatse bewerkt worden. Voor de lange en complexe projecten wordt gebruik gemaakt van onze mobiele werkplaats. Op deze manier zijn wij in staat om u optimaal te bedienen.

WERKPROCES IN 5 FASEN:

HET INSTALLATIE- EN INBEDRIJFNAMEPROCES IN 5 FASEN:

- Installatie van leidingwerk;
- Spoelen, vullen en ontluchten;
- Koude inbedrijfname, testen op druk en dichtheid;
- Warme inbedrijfname, testen en afstellen bij hoogste belasting en bij maximum snelheden en vermogens;
- Eindcontrole, algehele inspectie en vrijgave van het systeem.



VERSCHILLENDE MOGELIJKHEDEN

Onze servicemonteurs meten het leidingwerk meestal ter plaatse in en maken dan direct een schets. Het is ook mogelijk om het door u gewenste ontwerp te vertalen naar gedetailleerde 3D-tekeningen. Het gehele systeem met bijbehorende leidingen en slangen, wordt dan precies volgens de tekeningen gefabriceerd. De stalen of rvs buizen worden, al dan niet op locatie, gebogen met een buigmachine met een buigcapaciteit tot een diameter van 60 mm. Op verzoek kan een grotere diameter gebogen worden. Wij hebben de voorkeur om leidingen niet-gelast uit te voeren, omdat zo de hoogst mogelijke kwaliteit verzekerd kan worden en het minste risico wordt gelopen op problemen. Lasflenzen zijn op verzoek mogelijk.



De verschillende mogelijkheden om buiseinden te verbinden:

- WALFORMPlus®
- Snijring
- Lassen
- Flare F37
- EO-2

Met een pneumatische lanceerpistool met bijbehorende reinigingsprojectielen, worden de hydraulische leidingen en slangen na de productie inwendig gereinigd en geblindeerd met kunststof, stalen of rvs pluggen. Wij voeren testen en inspecties uit, zoals het doorspoelen van het gehele leidingstelsel volgens ISO/NAS richtlijnen of een reinheidstest met oliemonster. Ook het uitvoeren van druktesten behoort tot onze mogelijkheden. Destructieve en niet-destructieve testen worden in samenwerking met een gespecialiseerde partner uitgevoerd.